



备注：

- 1、阴影部位为施工范围。
- 2、北侧房间原墙面为瓷砖墙裙，需要进行铲除，详见上图，铲除面积约为 $12\text{m}^2$ 。
- 3、房间墙面采用5cm厚净化板墙面（铁皮厚度0.5mm），墙面面积约 $141.6\text{m}^2$ （此面积含门窗，竣工结算时以现场实际工程量，不含门窗面积为结算工程量）安装时根据现场预留电器位置。
- 4、房间顶面采用5cm厚净化板墙面（铁皮厚度0.5mm）做吊顶，顶面面积约 $46.9\text{m}^2$ ，安装时根据现场预留灯位置。
- 5、根据现场门框尺寸新作七樘（M1~7）钢制医用净化门（门的统一高度为2.1m，具体宽度见图纸标注），其中四樘（M1~4）需要加装电动感应开门装置。
- 6、通道区域采用5cm厚净化板墙面（铁皮厚度0.5mm）做隔墙，将隔墙墙板加工成3樘通道门（高2.1m，宽0.9m）。

工程名称	图纸名称
秦都院区妇科 门诊部分房间 装修项目	施工内容示意 图
制图：	审核：